

สรุปรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้อหนอง หมู่ ๒

กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐๐ ตร.ม.

หน่วยงาน เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ราคาต่อ	ราคารวม	ราคาต่อ	ราคารวม	
				หน่วย		หน่วย		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๔.๘๓	๗๒,๗๗๒.๘๐	๙๙.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	๘๘,๖๑๒.๘๐
๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๔๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๕.๗๐๗๘	๘๐๙,๑๓๙.๗๔	๔๓๖.๐๐	๒๐๙,๒๘๐.๐๐	๑,๐๑๘,๔๑๙.๗๔
๓	เหล็ก wire mesh ขนาด ๔.๐๐ ม.ม. @ ๐.๒๐ ม.	๓,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๔	๘๙,๗๒๘.๐๐	๕.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๗๒๘.๐๐
๔	เหล็กเสริม RB ๑๙	๑,๔๑๘.๒๘๐	ตัน	๑๙,๘๐๔.๖๙๐	๒๘,๐๘๘.๖๐	๒,๙๐๐.๐๐	๔,๑๑๓.๐๑	๓๒,๒๐๑.๖๑
๕	แอสฟัลท์(ยางมะตอย)	๑๒๗.๒๐	ลิตร	๒๒.๒๒	๒,๘๒๖.๓๘		-	๒,๘๒๖.๓๘
๖	โพน หนา ๒.๕ ซม.	๒๑.๖๗	แผ่น	๕๓.๕๐	๑,๑๕๙.๓๕		-	๑,๑๕๙.๓๕
๗	ไม้แบบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๖.๓๖	๑๕,๙๘๑.๖๐		-	๑๕,๙๘๑.๖๐
๘	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐
๙	งานอื่น ๆ							
รวมวัสดุและค่าแรง					๑,๐๑๙,๖๙๖.๔๗		๒๗๗,๑๕๓.๐๑	๑,๒๙๖,๘๔๙.๔๘

สีชมพู	จากตารางค่างานและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันที่ 27.00-27.99 บาท
สีเหลือง	ราคาสอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่และการสืบราคาในอินเทอร์เน็ต
สีฟ้า	ราคา 30 % ของราคาวัสดุ
สีเขียว	ราคาพาณิชย์จังหวัด ตุลาคม 2560
สีส้ม	บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง
สีม่วง	ราคาต่อหน่วยวัสดุ